

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN DŨNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 81 /NQ-HĐND

Yên Dũng, ngày 17 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và dừng thực hiện một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Yên Dũng giai đoạn 2021 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN DŨNG KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 222/TTr-UBND ngày 07/12/2021 của UBND huyện về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và dừng thực hiện một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Yên Dũng giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và dừng thực hiện một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Yên Dũng giai đoạn 2021 - 2025, như sau:

1. Quyết định chủ trương đầu tư đối với 03 dự án:

- Dự án: Dịch chuyển đường dây điện hạ thế đoạn từ ngã ba Yên Phụng đi bên đò Cung Kiệm xã Yên Lư, huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.

- Dự án: Xây dựng hệ thống tín hiệu giao thông và đèn chớp vàng cảnh báo đường tỉnh 293 thuộc địa phận xã Hương Gián và xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

- Dự án: Thay thế, sửa chữa, nâng cấp đài truyền thanh xã, thị trấn, hệ thống máy tăng âm truyền thanh thôn, Tổ dân phố trên địa bàn huyện Yên Dũng.

(chi tiết theo mục A, phụ lục I, II, III kèm theo)

2. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 02 dự án:

- Dự án: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới thôn Liễu Nham, xã Tân Liễu; Hạng mục: Cấp điện.

- Dự án: Xây dựng đường ĐH.5B (đoạn từ xã Cảnh Thụy - Tư Mại - thị trấn Nham Biền) huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

(chi tiết theo mục B, phụ lục I, II kèm theo)

3. Quyết định dừng thực hiện dự án:

- Dự án: Hạ ngầm hệ thống điện, viễn thông đường Trần Nhân Tông, thị trấn Nham Biền (đoạn từ Bưu điện huyện đến hết địa phận nhà ông Cù).

- Dự án: Hoàn thiện hạ tầng khu dân cư mới thôn Đông, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng - Hạng mục: Mặt đường, cấp điện.

- Dự án: Đường nối từ đường Hoàng Hoa Thám thị trấn Nham Biền đi thôn Phùng Hưng xã Tư Mại.

- Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường huyện ĐH1 Cảnh Thụy - Tiên Dũng đoạn từ ĐT 398 đi Đê Hữu Thương.

(chi tiết theo mục C, phụ lục I, II, III, IV kèm theo)

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể nhân dân tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng khóa XX, kỳ họp thứ 3 thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- ĐB HĐND huyện khoá XX;
- Các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy;
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện Yên Dũng;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVHĐND;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Thạch Văn Chung



A. ĐUẬN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

PHỤ LỤC I

Chủ trương đầu tư dự án: Dịch chuyển đường dây điện hạ thế đoạn từ ngã ba Yên Phụng đi bến đò Cung Kiệm xã Yên Lư, huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang

(kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện)

1. Tên dự án: Dịch chuyển đường dây điện hạ thế đoạn từ ngã ba Yên Phụng đi bến đò Cung Kiệm xã Yên Lư, huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

3. Mục tiêu đầu tư:

Dịch chuyển đường dây điện hạ thế nằm trong phạm vi mặt đường đoạn đường từ ngã ba Yên Phụng đi bến đò Cung Kiệm ra ngoài phạm vi mặt đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn điện, đảm bảo mỹ quan khu vực.

4. Nội dung và quy mô đầu tư:

Dịch chuyển đường dây 0,4kv sau các Trạm biến áp Yên Phụng; Trạm biến áp Bùi Bền; Trạm biến áp Cung Kiệm với tổng chiều dài tuyến dịch chuyển là 1.280m; trong đó:

- Đường dây 0,4kv sau TBA Yên Phụng (khoảng cột từ cột số 1.1/1.7-YP-:-2.5/1.1-YP và vị trí cột số 1.1/1.3-YP chiều dài 20m.

- Đường dây 0,4kv sau TBA Bùi Bền (khoảng cột từ cột số 2.6/1-BB :-: 2.6/1.7-BB) chiều dài 200m;

- Đường dây 0,4kv sau TBA Cung Kiệm gồm 3 lộ đường dây (Lộ I xuất tuyến từ TBA Cung Kiệm đến cột số 1.1/1.13-CK) chiều dài 430m; (Lộ II từ cột số (1.2).1/CK đến cột số 1.12/1.1-CK-:- 1.12/1.2-CK) chiều dài 310m; (Lộ III xuất tuyến từ TBA Cung Kiệm đến cột số 2.10/CK) chiều dài 320m.


5. Nhóm dự án: Nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự án: 1.105.155.000 đồng (Một tỷ, một trăm linh năm triệu, một trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

9. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021 - 2022.



PHỤ LỤC II

Chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống tín hiệu giao thông và đèn chớp vàng cảnh báo đường tỉnh 293 thuộc địa phận xã Hương Gián và xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

(kèm theo Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện)

1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống tín hiệu giao thông và đèn chớp vàng cảnh báo đường tỉnh 293 thuộc địa phận xã Hương Gián và xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

2. Mục tiêu đầu tư:

- Tạo dựng một môi trường đô thị, gắn kết hài hòa với các khu vực dân cư hiện có và các dự án, đồ án quy hoạch lân cận, quy hoạch phát triển Thành phố;
- Đảm bảo an toàn giao thông cho người điều khiển phương tiện và người đi bộ qua đường.
- Tạo thói quen sinh hoạt văn minh đô thị, chấp hành luật lệ giao thông của người điều khiển giao thông và người đi bộ.
- Tạo cảnh quan đô thị tại các nút giao thông và của huyện.

3. Nội dung và quy mô đầu tư:

Đầu tư xây dựng công trình Xây dựng Hệ thống tín hiệu giao thông và Đèn chớp vàng cảnh báo đường tỉnh 293 thuộc địa phận xã Hương Gián và xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, với quy mô và giải pháp như sau:

** Phân đèn tín hiệu:*

- Vị trí 1: Xây dựng hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao KM5 của ĐT.293 thuộc địa phận xã Hương Gián:

+ Nguồn điện: Được đấu nối tại cột điện hạ thế ở khu dân cư gần vị trí xây dựng, sử dụng cáp nhôm AL-2x25 mm² đi nổi và cáp đồng Cu/xlpe/dsta/pvc (2x16)mm² cáp tới tủ điều khiển. Đường dây được đi trên cột hạ thế đã có sẵn.


+ Xây dựng các bể cáp để kéo cáp đến các đèn tín hiệu. Bể cáp được xây bằng gạch bê tông không nung M75, trát tường dày 1,0cm; dùng tấm đan bê tông cốt thép M200 để đậy bể cáp.

+ Cáp cáp nguồn đến các đèn tín hiệu dùng dây cáp ngầm Cu/XLPE/DSTA/PVC (12x1,5)mm² cáp nguồn từ tủ điều khiển tới cột đèn; Toàn bộ dây cáp ngầm được chôn dưới đất, cáp được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE D65/50mm.

+ Các đoạn qua đường thi công bằng phương pháp khoan rút lõi luồn trong ống nhựa HDPE D160 PN10.

+ Sử dụng dây cáp lên đèn Cu/XLPE/PVC (4x1,5)mm² làm dây dẫn từ cầu đầu cửa cột lên đèn tín hiệu giao thông.

+ Cột đèn tín hiệu: Cột đèn tín hiệu giao thông đa giá 8 cạnh, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng gồm 3 loại: Loại 1 có chiều cao 6,2m tay vịn vuông góc dài 4m đến 7m, dày 5mm; loại 2 có chiều cao 3,3m dày 3mm.



Móng cột đèn: Móng cột đúc tại chỗ bằng bê tông M200, khung móng dùng 8 bu lông M24 cho cột cao 6,2m, 4 bu lông M24 cho cột cao 3,3m.

Hào cáp ngầm: Tuyến cáp ngầm điều khiển được luồn trong ống nhựa xoắn chất liệu HDPE D65/50 chôn trong hào cáp trên hè được đào sâu 0,7m.

Tủ điều khiển: Được đặt trên bê tông đỡ M200;

Đèn tín hiệu: Bộ đèn tín hiệu giao thông led 3 màu xanh, đỏ, vàng 3xD300, vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS; đèn đếm ngược led D300 vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS; đèn đếm ngược led D400 vỏ hộp và tay nhựa ABS; đèn đếm mũi tên chỉ hướng led D300, đèn chữ thập D300, D400 (led), vỏ hộp và tay đỡ bóng nhựa ABS.

Vị trí 2: Xây dựng hệ thống đèn chớp vàng tại nút giao Km10+520 của ĐT.293 thuộc địa phận xã Lão Hộ và xã Quỳnh Sơn:

Nguồn điện: Được cấp nguồn từ các tấm pin năng lượng mặt trời công suất 150wP. Tấm pin được lắp trên cột đèn cao 6,2m có giá đỡ tấm pin.

Sử dụng dây cáp lên đèn Cu/XLPE/PVC (4x1,5)mm² làm dây dẫn từ cầu đầu cửa cột lên đèn tín hiệu giao thông;

Cột đèn tín hiệu: Cột đèn tín hiệu giao thông đa giá 8 cạnh, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng có chiều cao 6,2m tay vươn vuông góc 4m, dày 5mm.

Móng cột đèn: Móng cột đúc tại chỗ bằng bê tông M200, khung móng dùng 8 bu lông M24;

Đèn tín hiệu: Đèn tín hiệu led D300 cảnh báo nháy vàng vỏ hộp và tay đỡ nhựa ABS; đèn báo đi chậm Slow Led D300 vỏ hộp và tay đỡ nhựa ABS.

Phân sơn kẻ vạch đường: Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện đi lại qua nút giao KM5 của ĐT.293 giao với đường xã Hương Gián bố trí hệ thống vạch sơn tuân thủ theo QCVN 41: 2019/BGTVT như sau:

Bố trí vạch 7.1: Vạch dừng xe trước vị trí vạch người đi bộ sang đường, bề rộng vạch 15cm, chiều dày lớp sơn 2mm, sơn màu trắng.

Bố trí vạch 7.3: Vạch đi bộ qua đường chiều rộng 40cm chiều dài 3m; độ dày lớp sơn 2mm; vạch cách vạch 60cm, sơn màu trắng.

Bố trí vạch 9.3: Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường, vạch được sơn màu trắng; chiều dày vạch sơn 2mm.

Bố trí gờ giảm tốc hạn chế tốc độ các dòng phương tiện, sơn màu vàng dày 6mm.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng mức đầu tư dự án: 1.160.982.000 đồng (Một tỷ một trăm sáu mươi triệu chín trăm tám mươi hai nghìn đồng).

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hương Gián, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

8. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

PHỤ LỤC III

Chủ trương đầu tư dự án: Thay thế, sửa chữa, nâng cấp đài truyền thanh xã, thị trấn, hệ thống máy tăng âm truyền thanh thôn, Tổ dân phố trên địa bàn huyện Yên Dũng

(kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện)



1. Tên dự án: Thay thế, sửa chữa, nâng cấp đài truyền thanh xã, thị trấn, hệ thống máy tăng âm truyền thanh thôn, Tổ dân phố trên địa bàn huyện Yên Dũng.

2. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư 100% các xã, thị trấn và các thôn, Tổ dân phố trên địa bàn huyện có đài truyền thanh hoạt động tốt. Đài Truyền thanh cơ sở có vai trò hết sức quan trọng đối với việc ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở, người dân nắm bắt được đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp cận với khoa học kỹ thuật, thị trường, tiếp nhận các kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là ở khu vực nông thôn trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững. Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật, đổi mới tư duy phát triển kinh tế của người dân được nâng cao, năng xuất lao động được cải thiện và đời sống người dân được nâng lên.

3. Nội dung và quy mô đầu tư:

Đài truyền thanh thông minh thế hệ mới sử dụng công nghệ IP để truyền và nhận bản tin phát thanh qua mạng internet, sóng 3G/4G. Hệ thống thiết bị gọn nhẹ, đơn giản, lắp đặt sử dụng dễ dàng, thuận lợi cho nhân viên điều khiển, nhân sự vận hành so với Đài truyền thanh truyền thống. Đài được tích hợp với hệ thống đài FM hiện có để hoạt động, giúp lưu trữ và quản lý tốt các nội dung đã phát, điều khiển hoàn toàn trên máy tính, thiết bị di động, giúp phổ biến, tuyên truyền thông tin dễ dàng, nhanh gọn. Các cấp có thẩm quyền dễ dàng kiểm soát thông tin, quản lý chương trình, lịch phát thanh với độ bảo mật cao. Việc phát các bản tin linh hoạt, có thể lựa chọn phát tin tới từng cụm loa hoặc từng khu vực, lịch phát thanh được đặt theo giờ, ngày hoặc tuần.

Sửa chữa, nâng cấp các đài đang sử dụng máy phát FM không dây. Tích hợp hệ thống truyền thanh thông minh IP vào hệ thống truyền thanh không dây FM các xã, thị trấn hiện có. Lắp đặt mới hệ thống truyền thanh thông minh IP thay thế cho các xã đang sử dụng hệ thống truyền thanh có dây đã hỏng, xuống cấp, tích hợp từ đài huyện đến đài xã.

Lắp đặt thiết bị cụm thu IP mới lắp đặt tại các xã đang sử dụng hệ thống truyền thanh có dây đã xuống cấp và hệ thống truyền dẫn tại đài huyện.

Sửa chữa, nâng cấp, lắp mới hệ thống đài truyền thanh không dây hiện có tại



các xã, thị trấn

Sửa chữa, nâng cấp, lắp mới thiết bị cho hệ thống máy tăng âm truyền thanh các thôn, tổ dân phố.

4. Nhóm dự án: Nhóm C.

5. Tổng mức đầu tư dự án: 13.944.745.000 đồng (*Mười ba tỷ chín trăm bốn mươi tư triệu bảy trăm bốn mươi lăm nghìn đồng*).

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

8. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
PHỤ LỤC I
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu dân
cư mới thôn Liễu Nham, xã Tân Liễu; Hạng mục: Cấp điện
(kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện)

I. Lý do điều chỉnh:

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới thôn Liễu Nham, xã Tân Liễu; Hạng mục: Cấp điện được Hội đồng nhân dân huyện Yên Dũng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 58/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 với tổng mức đầu tư là 1.100.332.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ, một trăm triệu, ba trăm ba mươi hai nghìn đồng*). Trong quá trình triển khai thực hiện dự án có sự biến động giá nhân công, nguyên vật liệu lớn dẫn đến việc cập nhật giá nguyên vật liệu thời điểm hiện tại làm vượt tổng mức đầu tư của dự án. Do đó cần phải phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện.

II. Nội dung điều chỉnh:

1. Tên dự án: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới thôn Liễu Nham, xã Tân Liễu; Hạng mục: Cấp điện.

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng.

3. Nội dung điều chỉnh:

* Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

- Tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt: 1.100.332.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ, một trăm triệu ba trăm ba mươi hai nghìn đồng*).

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 1.583.866.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ năm trăm tám mươi ba triệu tám trăm sáu mươi sáu ngàn đồng chẵn*).

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng Nhân dân huyện Yên Dũng về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung giai đoạn 2021-2025 của huyện Yên Dũng.

PHỤ LỤC II

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường ĐH.5B (đoạn từ xã Cảnh Thụy - Tư Mại - thị trấn Neo) huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

(kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện)

I. Lý do điều chỉnh

Trong quá trình triển khai thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn và do ảnh hưởng của dịch COVID. Đến nay mới giải phóng mặt bằng xong đoạn qua địa phận xã Tư Mại, Cảnh Thụy (chiều dài khoảng 2,8km), còn một phần đoạn thuộc xã Cảnh Thụy, Thị trấn Neo (nay là thị trấn Nham Biên) chưa thực hiện GPMB xong (chiều dài khoảng 1,046km). Do vậy, chưa thể hoàn thành dự án, cần điều chỉnh thời gian thực hiện.

II. Nội dung điều chỉnh:

1. Tên dự án: Xây dựng đường ĐH.5B (đoạn từ xã Cảnh Thụy - Tư Mại - thị trấn Neo) huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng.

3. Nội dung điều chỉnh:

* Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, tiến độ phân bổ nguồn vốn:

- Thời gian thực hiện dự án, tiến độ phân bổ nguồn vốn đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh thời gian thực hiện, tiến độ phân bổ nguồn vốn một số dự án: 2018 - 2021.

- Thời gian thực hiện dự án, tiến độ phân bổ nguồn vốn sau điều chỉnh: 2018-2022.

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh thời gian thực hiện, tiến độ phân bổ nguồn vốn một số dự án: 2018 - 2021.

C. DỰ ÁN DỪNG THỰC HIỆN**PHỤ LỤC I**

Dừng thực hiện dự án Hạ ngầm hệ thống điện, viễn thông đường Trần Nhân Tông, thị trấn Nham Biền (đoạn từ bưu điện huyện đến hết địa phận nhà ông Cừa)

(kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện)

1. Lý do dừng thực hiện:

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ ngầm hệ thống điện, viễn thông đường Trần Nhân Tông, thị trấn Nham Biền (đoạn từ bưu điện huyện đến hết địa phận nhà ông Cừa) phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2021. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và liên quán đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng một số trục đường giao thông trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), tỉnh Bắc Giang.

2. Nội dung: Dừng thực hiện dự án Hạ ngầm hệ thống điện, viễn thông đường Trần Nhân Tông, thị trấn Nham Biền (đoạn từ bưu điện huyện đến hết địa phận nhà ông Cừa) đã được Chủ tịch UBND huyện quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 20/7/2021.

PHỤ LỤC II

Dừng thực hiện dự án: Hoàn thiện hạ tầng khu dân cư mới thôn Dõng, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng - Hạng mục: Mặt đường, cấp điện

(kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện)

1. Lý do dừng thực hiện:

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hoàn thiện hạ tầng khu dân cư mới thôn Dõng, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng - Hạng mục: Mặt đường, cấp điện phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2020. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022. Trong quá trình triển khai thực hiện trùng với dự án do UBND xã Hương Gián làm chủ đầu tư.

2. Nội dung: Dừng thực hiện dự án Hoàn thiện hạ tầng khu dân cư mới thôn Dõng, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng - Hạng mục: Mặt đường, cấp điện đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 16/12/2020.



PHỤ LỤC III
Dừng thực hiện dự án Đường nối từ đường Hoàng Hoa Thám thị trấn
Nham Biền đi thôn Phùng Hưng xã Tư Mại

(kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện)

1. Lý do dừng thực hiện:

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối từ đường Hoàng Hoa Thám thị trấn Nham Biền đi thôn Phùng Hưng xã Tư Mại phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2020. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án phần lớn tuyến đường trùng với dự án đối ứng BT của nhà đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 15/10/2021.

2. Nội dung: Dừng thực hiện dự án Đường nối từ đường Hoàng Hoa Thám thị trấn Nham Biền đi thôn Phùng Hưng xã Tư Mại đã được Chủ tịch UBND huyện quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 12/8/2021.

PHỤ LỤC IV

**Dừng thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đường huyện ĐH1 Cảnh Thụy -
Tiến Dũng đoạn từ ĐT 398 đi Đê Hữu Thương**

(kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện)

**1. Lý do dừng thực hiện:**

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường huyện ĐH1 Cảnh Thụy - Tiến Dũng đoạn từ ĐT 398 đi Đê Hữu Thương phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2021. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án gặp khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng và phân kỳ các dự án đầu tư trọng điểm của huyện.

2. Nội dung: Dừng thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường huyện ĐH1 Cảnh Thụy - Tiến Dũng đoạn từ ĐT 398 đi Đê Hữu Thương đã được Chủ tịch UBND huyện quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 08/7/2021.